Trafo
6
Hemelpad
Landhek
Bloemrijk gras
Solitaire eik (bestaand)
Solitaire eik (bestaand)
Bestaande haag (Veldesdoorn)
Nieuw te planten Inlandse eik
Quercus robur maat 18/20
Landhek
Bloemrijk gras
Raster, 331 m1
Weiland 1, ca. 4.048 m2
Raster, lengte 296 m1
Houtsingel, opp. 247 m2
Breedte 4 m
Weiland 4 oppervlakte ca. 5.972 m2
Meidoornhaag, lengte 301 m1
Hoogte 80 cm
Nieuw te planten Inlandse eik
Quercus robur maat 18/20
Bestaande eiken
Greppel op erfgrens, inzak HWA, diepte 50 cm,
breedte 100 cm, lengte 170 m1
Solitaire eik (bestaand)
Strook bloemrijk gras (extensief beheer)
Nieuw te planten 3 st Inlandse eiken
Quercus robur maat 18/20
Meidoornhaag, lengte 120 m1
Hoogte 80 cm
Bestaande bosje Ratelpopulieren
Bloemrijk gras
Weiland 2, opp. ca. 4.117 m2
Raster, 386 m1
Raster, 274 m1
Houtsingel, opp. 330 m2
Breedte 4 m
Nieuw te planten, 3 st, Inlandse eiken
Quercus robur maat 18/20
Weiland 5, opp. ca. 4.440 m2
Landhek
Meidoornhaag, lengte 200 m1
Hoogte 80 cm
Eik (bestaand)
Weiland 3, opp. ca. 4.050 m2
Raster, 270 m1
Houtsingel, opp. 1.224 m2
Nieuw te planten Inlandse eik
Quercus robur maat 18/20
2 Italiaanse populieren (bestaand)
Nieuw te planten, 2 st, Inlandse eiken
Quercus robur maat 18/20
Nieuw te planten, 2 st, Inlandse eiken
Quercus robur maat 18/20
Harderwijkerweg
Harderwijkerweg
Prof. Talmaweg
Professor Talmaweg
N
W
O
Z
5
7
60
58
56
54
52
50
48
29a
44
42
40
38
34
27
1a
1
8

Oppervlakte van het gehele plangebied: 27.520 m2 (2.75 ha)

Beplantingsschema Nimmer Dor Laag-soeren

Ontwerp landschapsplan: datum mei 2013

A.	**Houtsingel met hoofdhoutsoort inlandse eik**	
	Te beplanten oppervlakte: 1800 m2	
	Breedte van de houtsingel: minimaal 4 m	
	Lengte van de singel: 275 m1	
	Aantal plantrijen: 3 st	
	Plantafstand 125x125 cm	
	Aantal planten: 1150 st	
	Plantwijze: vrije keus	
	Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-120 (2+1) inheems	
	Sortiment:	aantal
	Boomsoorten	
	20% Quercus robur, Inlandse eik	230
	5% Robinia pseudoacacia, Acacia	60
	Struikensoorten:	
	10% Corylus avellana Hazelaar	115
	15% Prunus spinosa, Sleedoorn	175
	10% Sorbus aucuparia Lijsterbes	115
	10% Viburnum opulus, Gelderse roos	115
	15% Crataegus laevigata, Meidoorn	175
	5% Rhamnus frangula, Vuilboom	60
	Verrijkingssortiment aan te planten in de randen	
	3% Malus sylvestris, Wilde Appel	30
	3% Prunus, Roggepruim	30
	4% Rosa arvensis, Bosroos	45
B.	**Bomen**	
	Vrijstaande inlandse eiken	
	Leveringsmaat 18/20 cm stamomtrek	
	Bomen met kluit	
	Bevestiging met twee boompalen en boomband	
	Plantplaats volgens tekening, minimaal 2 m uit de erfgrenzen	
	Quercus robur, Inlandse eik	13
C.	**Fruitbomen**	
	Hoogstam fruitbomen	
	Leveringsmaat 10-12, hoogstam	
	Bevestiging met een boompaal en -boomband	
	Plantplaats en plantafstand volgens tekening	
	Hoogstam fruitbomen (Streekeigen soorten)	6
C.	**Hagen**	
	Meidoornhagen, met aan weilandzijde een raster	
	Lengte van de hagen 481 m1	
	Plantafstand 5 st/m1, enkele rij	
	Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-120 (2+1) inheems	
	Verrijking met Gelders roos en Sleedoorn (incidenteel)	
	Sortiment:	
	Crataegus laevigata, Meidoorn	2400
	Prunus spinosa, Sleedoorn	20
	Viburnum opulus, Gelderse roos	20

GroenAdviesbureau
H.A. ten Have

Harry ten Have
Tuin- en Landschapsadviseur

Spanjaardsdijk 53
7433 PW SCHALKHAAR
Tel. 0570 532 000
Fax 0570 532 465
Mobiel 0651 346 628

E-Mail info@harrytenhave.nl
Internet www.harrytenhave.nl

Landschappelijke inrichting Nimmer Dor Laag - Soeren

Schaal 1:500, A1 formaat geprint, maten in meters
27 mei 2013, gew 1 juni 2013, gew, 11 juni
Projectnummer: 2013045
Ondergronden: GBKN kaart en bestaande kadastrale grenzen